

OFERENCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej
wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt, przy ul. Przywodnej 1
w Wałbrzychu”

Odpowiedź na n/w pytania i wyjaśnienie niejasności - dotyczące realizacji w/w zadania:
Wszystkie przedstawione przez nas przedmiary robót mają charakter pomocniczy, dlatego też nie będziemy przedstawiać nowych i uzupełniać przedmiarów o dodatkowe pozycje czy też ilości

1. W pkt. 5.3 opisu z załączonej dokumentacji wynika iż istniejące schody są uszkodzone oraz przewiduje się wykonanie nowych schodów. W załączonych przedmiarach brak jest pozycji dotyczących rozbiórki istniejących schodów i wywozu uzyskanego gruzu. Z uwagi na brak wszystkich wymiarów na rysunkach prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.: w załączeniu do odpowiedzi rysunek uzupełniający zamienny A1

2. Czy zakres robót dotyczący wykonania chodników i podjazdów należy wycenić z pozycji 16-20 przedmiaru PR-podjazd, czy z pozycji 56-60 przedmiaru Pr-Br-budowlana, czy też należy wycenić roboty z obu tych przedmiarów?

Odp: należy wycenić z poz. 16-20 przedmiaru PR-podjazd, nie wyceniać pozycji 56-60 przedmiaru Pr-Br- budowlana

3. Na rysunku A1 zaznaczone są miejsca z opisem iż należy wymienić ocieplenie ze styropianu na wełnę mineralną. Brak takich pozycji w przedmiarze. Czy roboty te wchodzi w zakres zadania? – jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odp.: w załączeniu do odpowiedzi rysunek uzupełniający zamienny A1

4. Przy wymianie okien nie przewidziano wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odp.: wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych należy wycenić w ofercie.

5. W pkt. 5.5 opisu podano iż należy zastosować rolety antywłamaniowe. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy montaż rolet nie wchodzi w zakres zadania?

Odp.: montaż rolet nie wchodzi w zakres zadania

6. Na rys. A1 oznaczono ścianki S1 jako murowane z gazobetonu gr. 10 cm o odporności ogniowej: na rzucie ścianki EI60, na dole rysunku w opisie jako EI30. W przedmiarze jedna ścianka ujęta jest w pozycji 25 jako ścianka gipsowo-kartonowa, natomiast druga ścianka ujęta jest poz. 29 jako witryna z drzwiami (brak określenia z jakiego materiału). Czy obie ścianki należy wycenić jako ścianki o odporności ogniowej EI 60?

Odp.: Obie ścianki należy wycenić jako ścianki o odporności ogniowej EI 60

7. W poz. 8 przedmiaru przewidziano rozbiórkę schodów w ilości 9,33 m. Zasyпка po rozbiórce to: miał w pozycji 35 w ilości 2,34 m³ i podkład betonowy w pozycji 38 w ilości 2,34m³ – czyli łącznie 4,68m³. Brakuje 4,65 m³ materiału zasykowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiar i określenie rodzaju materiału.

Odp.: odpowiedź na wstępie pisma

Zakład Aktywności Zawodowej
„VICTORIA”
DYREKTOR
Marek Pabisz